Pagrabstāva plāns



1. stāva plāns



PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

- (S1) Cokols stiklojuma ar ekstrudētā putupolistirola plātnēm, b=100mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugātnēšu stiprību.
- (S2) Ārsienas stiklojuma ar fasādes plātnēm PAROC FAS B, b=120mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- (S2*) Ārsienas stiklojuma ar fasādes plātnēm PAROC FAS B, b=120mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugātnēšu stiprību.
- (S3) Ārsienas stiklojuma ar fasādes plātnēm PAROC FAS B, b=50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- (S3*) Ārsienas stiklojuma ar fasādes plātnēm PAROC FAS B, b=50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugātnēšu stiprību.
- (S4) Ārsienas logu aiļu stiklojuma ar fasādes plātnēm PAROC FAS 3, b=30 - 50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- (S5) Ārsienas stiklojuma ar putuplastu Terapore EPS 60, b=120mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugātnēšu stiprību.
- (S6) Apdare ar krāsotu dekoratīvo apmetumu b=10mm.

Piezīmes:

1. Esošos koka logus nomainīt pret PVC logiem ar 2 stiklu paketi. Logu detjumus skatīt lapā AR-14-1.
2. Esošiem PVC logiem izveidot dabīgās ventilācijas lerīces (piemērams Gealan GECCO-3 vai analogs), ja tādas nav ierīkotas.
3. Jaunajos dzīvokļu logu PVC rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa plaplūdes ieliktnis (piemērams Climarnet vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.
4. Ventilāciju logu rāmjos iespējams aizvietot ar ventilācijas izbūvi ārsienu konstrukcijā Systemair vai analoga.
5. Detalizētu informāciju par fasāžu un pārsegumu apdari skatīt lapā AR-07-1.
6. Informāciju par mehāniskās izturības kategorijām skatīt lapā AR-17.
7. Ēkas šķērsgriezumu A-A skatīt lapā AR-04-1.

AIZSTĀJ LAPU: AR-02	Izmaiņā ārsienu apdarce ēkvālijā				R. MUKINEVIČS	1.12.2011
					DET. VIRZA	DATUMS
projektētājs: SIA "BALTIJAS VIA BUILDS" Ģenģa iela 11-203, LV-1035, Rīga; Reģ. Nr. 40003885014; Sert. maģ. Nr. 1408-R; Tālr./fakss: 67210888; www.baltijasvia.lv; baltijasvia@baltijasvia.lv						
					pasūtītājs: SIA "NAMSERVISS"	Pasūtījuma Nr. 1408/10-1
					objekts: Daudzdzīvokļu ēka Kungu ielā 28/64, Liepājā	stadija: VR / tips: AR-05-1 / mērogs: 1:100
Ēkas gen. plāns	J. Stendžāpā					
konstruktīvs	R. Mazuļkovs					
arhitektūra	M. Aleksā				DETALIZĀCIJA	Faila nosaukums: DET_Kungu28_04.dwg
					Pagrabstāva plāns 1. stāva plāns	