


Mezgis 4



S1 Cokoļa siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plāksnēm, b=100mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar paaugstinātu stiprību.

S2 Āsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B, b=120mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.

S4 Āsienas logu ailu siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS 3, b=30 - 50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.

S6 Apgāde ar krāsotu dekoratīvo apmetumu b=10mm.

P1 Pārsegums virs pagraba ar putupolisstirola siltinājuma plāksnēm Tenapors EPS 60, b=150mm un krāsotu apmetuma apdari.

		R. MUNDHENS	1.12.2011
		DET. VEICA	DATUMS
AIZSTĀJ LAPU: AR-10	Izmaiņu mežģļa 3 un 4 risinājumi		
projekts:	SIA "BALTS UN MELNS" Gaušas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būv. reģ. Nr. 1482-R; Tālrunis: 67212026; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv		
		pārbaudīja:	Pasūtījuma Nr.: 14/05/10-1
		cēlonis:	Daudzdzīvokļu ēka Kungu ielā 30/34, Liepāja
Studijas vadīt.	J. Skraстіņš	datums:	Mežģlis 3, 4
Izstrādātājs	R. Mundhens	stadija:	VĒR
Paraksts:	M. Aistiņš	lapas:	AR-10-1
		mēroga:	1:20
		faiļi nosaukti:	DET_Kungu30_34.dwg