




Pilastru pastiprināšana



Junta dz./bet. siļes pastiprināšana



2-2



Piezīmes:

1. Pilsastru pastiprināšanas vietas skatīt sējuma apsekojuma daļā, rasejumu lapās VAS-1 līdz VAS-4.
 2. Visas metinātās šuves metināmas pa visu elementu sadalījumu. Šuves katrās pieņemti 1,2 reizes lielākas par plānākā elementa biezumu, bet ne lielākas par 10mm. Montāžas metināšanai izmantot E42 tipa elektrodus vai pusautomātisko metināšanu ar pulverstiepi.
- Montāžas laikā veiktie metinātie savienojumi pēc izpildes nodotāni ar metāla sukārn no sārgņiem un atjaunojams krāsojums bojējuma vietā.

projekts: SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīgas, Reģ. Nr. 40003659614; BŪV. reģ. Nr. 1482-R; Tālrunis: 67212026; www.baltsunmelns.lv ; baltsunmelns@baltsunmelns.lv						
			pasūtītājs: SIA "NAMSERVIS"			Pasūtītāja Nr.: 14/05/10-1
			objekts: Daudzdzīvokļu ēka Kungu iela 30/34, Lielāija	stāvis: VR	līmeņi: AR-13	mērogs: 1:20
Gadījums, veids:	J. Sīkrastiņš	2011.g.	mērogs: Pilastu pastiprināšana			
Izstrādātājs:	R. Munderhans	2011.g.	tēls nosauk.: DET_Kungu30_34.dwg			
Pabeidz:	M. Aleišs	2011.g.				