




Koka laipu 1elementa specifikācija ( kopā - 28gab. )

P oz. Nr	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums gab	Viena elementa garums(m)	Kopējais garums m	Kopējais tūpums m³
1	Koka brusas 75×100	gab	2	1.8	3.6	0.027
2	Dēji 150×25	gab	12	0.9	10.8	0.04
3	Paliktņi 150×120	gab	4	0.2	0.8	0.014
4	Prettrupes un prettuguns sastāvs	m²	15			

Koka laipu elements KL1 ( kopā - 28gab.)

M 1:16



<b>SIA "WS"</b> Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401 tel:26534077; sgp@inbox.lv				Pasūtītājs: <b>SIA "Apsaimniekošanas serviss L"</b>		Līguma Nr.: <b>WS-42-11</b>
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Toma ielā 12/20, Liepājā: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa				Rasējums: <b>Laipu elements KL1</b> <b>Griezumi 3-3, 4-4</b> <b>Koka laipu KL1 elementa specifikācija</b>		
Būvinženieris	I.Bibiks		10.2011.	Stadija vienk. renov.		<b>BK-9</b>
Izstrādāja	I.Bibiks		10.2011.			
Mērogs: M1:16				Arh.reģ. Nr.: 49		