3 - 3
M 1:50



Betona bruģa segums	- 8 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-III)	- 20 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

5 - 5
M 1:50



Betona bruģa segums	- 8 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (N-III)	- 10 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 35 cm
Grunts pamatne	

Dabīgā akmens bruģa segums	- 10-18 cm
Salizturīgā kārta	- 15 ÷ 25 cm
Dabīga grunts	

Betona bruģa segums	- 6 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

4 - 4
M 1:50



Betona bruģa segums	- 6 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

Betona bruģa segums	- 8 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (N-III)	- 10 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 35 cm
Grunts pamatne	

Betona bruģa segums	- 6 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

6 - 6
M 1:50



Betona bruģa segums	- 8 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (N-III)	- 10 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 35 cm
Grunts pamatne	

Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (S-III) - 4 cm

Esošā ielas seguma konstrukcija

Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (S-III)	- 4 cm
Karstā asfalta apakškārta AC 22 base/bin - (S-IV)	- 6 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (N-III)	- 10 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 35 cm
Grunts pamatne	

Piezīmes:

1. Griezumu 3 - 3, 4 - 4, 5 -5 un 6 - 6 apzīmējumus plānā skatīt rasējumā TS-L-10 "Teritorijas vertikālais plānojums (Slimnīcas iela 6, Slimnīcas iela 9)".
2. Rasējumā visi izmēri doti metros.
3. Vertikālā plānojuma augstuma atzīmes precizēt būvdarbu gaitā.
4. Neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoriem.

Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā				Pasūtījuma Nr. 004-17/TS		
				Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2104-RA		
				Mērogs	Lapa	Lapas
Daļas vadīt.	Andrejs Zolotojs		Griezumi 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, 6 - 6 (Slimnīcas iela 6, Slimnīcas iela 9)	M 1:50	TS-L-14	
Izstrādāja	Irīna Jankovska			SIA "IK projekts" Dūņu iela 8, Liepāja LV-3401 Tālr.: +371 63482238 info@ikprojekts.lv		