7 - 7
M 1:50



Betona bruģa segums	- 8 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-III)	- 20 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

Dabīgā akmens bruģa segums	- 10-18 cm
Salizturīgā kārta	- 15 ÷ 25 cm
Dabīga grunts	

Betona bruģa segums	- 8 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-III)	- 20 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

Betona bruģa segums	- 6 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

8 - 8
M 1:50



Betona bruģa segums	- 6 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-IV)	- 15 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

Betona bruģa segums	- 8 cm
Smilts izlīdzinošā starpkārta	- 5 cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (N-III)	- 20 cm
Salizturīgā kārta	- 30 cm
Grunts pamatne	

Piezīmes:

1. Griezumu 7 - 7 un 8 - 8 apzīmējumu plānā skatīt rasējumā TS-L-11 "Teritorijas vertikālais plānojums (Slimnīcas iela 13)".
2. Rasējumā visi izmēri doti metros.
3. Vertikālā plānojuma augstuma atzīmes precizēt būvdarbu gaitā.
4. Neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoriem.

Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā

Pasūtījuma Nr. 004-17/TS

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2104-RA

Daļas vadīt.	Andrejs Zolotojs		Griezumi 7 - 7, 8 - 8 (Slimnīcas iela 13)
Izstrādāja	Irīna Jankovska		

Mērogs	Lapa	Lapas
M 1:50	TS-L-15	

SIA "IK projekts"
Dūņu iela 8,
Liepāja LV-3401
Tālr.: +371 63489238
info@ikprojekts.lv